

ЛЕГЕНДА:

- ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА = ГРАНИЦА ПДР ГРОБЉА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ
- ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- 785/2 — БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- ЗАШТИТНИ ЗЕЛЕНИ ПОЈАС
- ОСА САОБРАЋАЈНИЦЕ
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА
- ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
- КОЛСКИ И ПЕШАЧКИ ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ
- ПОСТОЈЕЋИ ДАЛЕКОВОДИ

ПЛАНИРАНА ИЗГРАДЊА

1. ПАРКИНГ ЗА 21 ВОЗИЛО
2. УПРАВНА ЗГРАДА (П)
3. ПРИСТУПНИ ПЛАТО
4. ОБЈЕКАТ ЗА НЕШКОДЉИВО УКЛАЊАЊЕ ЖИВОТИЊСКОГ ОТПАДА
5. НАДСТРЕШНИЦА КРЕМАТОРИЈУМА
6. КРЕМАТОРИЈУМ
7. НАДСТРЕШНИЦА ЗА ПРАЊЕ
8. ИНТЕРНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ
9. ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ
10. ЧЕСМА
11. САХРАЊИВАЊЕ У НИЗУ
12. ЗАЈЕДНИЧКО САХРАЊИВАЊЕ
13. РОЗАРИЈУМИ И КОЛУМБАРИЈУМИ
14. РУЖИЧЊАК - ВРТ СЕЋАЊА

- ГРОБНА МЕСТА - МАЛА
- ГРОБНА МЕСТА - СРЕДЊА
- ГРОБНА МЕСТА - ВЕЛИКА

Врста површине за сахрањивање	План детаљне регулације гробља за кућне љубимце ("Сл. лист града Београда", број 4/2004)	Остварено Урбанистичким пројектом
Гробови у низу	**П=1100** m² (0,11 ha)- око 800 гробних места	**П=1000** m² (0,1 ha) - око 839 гробних места
Шумско гробље	**П=2300** m² (0,23 ha) - око 900 гробних места	**П=1800** m² (0,18 ha) - око 730 гробних места
Розаријуми и колумбаријуми	**П=180** m² (0,02 ha) - око 1100 места за урне	**П=124** m² (0,012 ha) - око 760 места за урне
Ружичњак - врт сећања	**П=220** m² (0,022 ha)	**П=185,55** m² (~0,02 ha)
Заједничко сахрањивање	**П=1400** m² (0,14 ha)	**П=1300** m² (0,13 ha)
Укупно	**0,55** ha	**0,44** ha

Гробна места	димензије	бруто површина/гробном месту	број остварених гробних места	минималне удаљености између гробних места	
мала	0,5 x 0,5 m	0,88 m²	279	бочно	30 cm
				чеоно	20 cm
				прилаз гробном месту	60 cm
средња	0,7 x 1 m	1,30 m²	282	бочно	30 cm
				чеоно	20 cm
				прилаз гробном месту	60 cm
велика	1 x 1,5 m	2,75 m²	278	бочно	30 cm
				чеоно	20 cm
				прилаз гробном месту	60 cm

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;web site: www.sicip.co.rs

Организациона јединица: АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ

Одговорни урбаниста:
Маријана Радовановић, дипл.инж.арх.

Координатор:
Ненад Ђорђевић, дипл.инж.маш.

Директор завода:
Светлана Карановић, дипл.инж.арх.

Наручилац:
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Његошева 84

Пројекат:
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ГРОБЉА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА У БЛОКУ 51, ГО НОВИ БЕОГРАД

Цртеж:
УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ - ПАРТЕР

Размера: 1:500

датум: 2018.

цртеж бр.: 2016 - 4 7 6 - 17 - АРХ L04