

nt^g	насип од глине
nt^s	насип од депонован разнородни шут, бетонски блокови и материјал из ископа
Q2ap	Прашине и прашинасте глине и алевритски ситнозни песак са сочивима заглињењ прашине
●	истражна бушотина наменски урађена за потребе Плана
Б1б / Б1а	инжењерскогеолошка реонизација терена
1 — 1'	инжењерскогеолошки пресеци терена

ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА РЕОНИЗАЦИЈА



Микрорејон Б1а- прекривен је рецентним творевинама које су представљене су контролисаним и неконтролисаним насутим тлом. Неконтролисано насуто тло представљено је насипом од глине (ng). Контролисано насуто тло представљено је насипом од рефулираног песка (np) који је у трупу постојећих саобраћајница. Резултати како планског тако и непланског насипања ј издизања површине терена изнад коте максималног нивоа подземних вода и накнадног нивелисања терена.Кота некадашње површине терена је између кота 69-71 мнв.
Квартарне наслаге које се налазе испод насипа изграђене су од алувијалних (Q2a) и алувијално-језерских (Q1aj) седимената. У оквиру алувијалних седимената заступљени су седименти фације поводња (Q2ap) представљени глиновитим прашинама и заглињеним песковима (ap) и седименти фације корита (Q2ak) представљени песковима (ak).
Алувијално-језерски (Q1aj) седименти, који су у литератури познати као слојеви са "Corbicula fluminalis" или "Макишки слојеви" представљени су песковима и шљунковима (aj). Ниво подземне воде је најновијим истраживањима је регистрован око коте 71,00 мнв стимда треба рачунати на осциловање нивоа за 1-2 м.



Микрорејон Б1б- прекривен је рецентним творевинама које су представљене су насутим глиновитим тлом тлом преко кога је депонован разнородни шут, бетонски блокови и материјал из ископа (ns) који се још увек депонује на предметном простору.Дебљина насипа је од 3,0-9,0м Коте терена су и преко коте 80,0 мнв. .Кота некадашње површине терена је између кота 69-71 мнв.
Квартарне наслаге које се налазе испод насипа изграђене су од алувијалних (Q2a) и алувијално-језерских (Q1aj) седимената. У оквиру алувијалних седимената заступљени су седименти фације поводња (Q2ap) представљени глиновитим прашинама и заглињеним песковима (ap) и седименти фације корита (Q2ak) представљени песковима (ak).
Алувијално-језерски (Q1aj) седименти, који су у литератури познати као слојеви са "Corbicula fluminalis" или "Макишки слојеви" представљени су песковима и шљунковима (aj). Ниво подземне воде је најновијим истраживањима је регистрован око коте 71,00 мнв стимда треба рачунати на осциловање нивоа за 1-2 м.

ЛЕГЕНДА:

- граница Измене плана
- БЛОК 42 — ознака блока
- I — ознака просторне целине
- АС — ознака грађевинског комплекса аутобуске станице
- ЖС2 — ознака грађевинског комплекса дела железничке станице
- ААС — ознака анекса аутобуске станице испод УМП-а
- граница обухвата анекса аутобуске станице испод УМП-а
- регулациона линија (р.л.)
- грађевинска линија (г.л)
- грађевинска линија надстрешница
- зона изградње надстрешница
- грађевинска линија пасарела
- зона изградње пасарела
- макс.в.в. — максимална висина венца објекта
- планирани објекат железничке пруге на конструкцији (оријентационо)
- постојећи колосек железничке пруге на конструкцији
- планирани колосек железничке пруге на конструкцији (оријентационо)
- УМП — унутрашњи магистрални полупрстен
- граница заштитног коридора магистралног водовода
- осовина трамвајске пруге
- бициклистичка стаза
- БУС.ТР.СТ. — планирана аутобуска и трамвајска стајалишта
- такси — планирана такси стајалишта
- тачка прелома катастарске парцеле
- постојећи дворед
- планирани дворед

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА	НАРУЧИЛАЦ: Београдска аутобуска станица БАС а.д.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: Сања Ђорђевић, дипл.инж.арх.	НАЗИВ ПЛАНА: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА АУТОБУСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У БЛОКУ 42 НА НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД, ЗА КОМПЛЕКС АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ
ДИРЕКТОР: мр Весна Тахов, дипл.инж.геол.	НАЗИВ ЦРТЕЖА: ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА ТЕРЕНА

архивски број:	350-858/2019	БЕОГРАД, 2020.	размера	1 : 1000	бр. цртежа	9